

Số: 1404/TB-QLDA

Mỹ Tho, ngày 10 tháng 6 năm 2025

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH,
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho
- Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị



Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Đường Khu dân cư Gò Ông Giản khu phố 3, phường 9.

2. Địa điểm xây dựng: thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Tên và địa chỉ Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho. Địa chỉ số 47 đường Hùng Vương, khu phố 13, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

4. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Dương Minh Duy, điện thoại: 0948.128.459

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

5.1. Phần nền – mặt đường:

- Chiều dài tuyến thiết kế: 527m. Mặt đường thảm BTN nóng C12.5, trong đó:

+ Tuyến đường số 1 dài 235m, bề rộng Bm= 4m.

+ Tuyến đường số 3 dài 47m, bề rộng Bm=5m

+ Tuyến đường số 4 dài 47m bề rộng Bm= 5m.

+ Tuyến đường số 5 dài 155m bề rộng Bm= 4m.

+ Tuyến đường số 6 dài 24m bề rộng Bm=5m.

+ Đoạn từ đường số 1 đầu nối ra đường Trần Thị Thơm dài 19m.

- Tải trọng thiết kế: trục xe 10T (Modul đàn hồi Eyc=120Mpa)

- Cao trình thiết kế +1.90

- Độ dốc mặt đường i=2%

- Tải trọng khai thác: 3,5T

5.2. Phần hệ thống thoát nước:

- Xây dựng mới tuyến cống thoát nước nằm trên mặt đường bằng cống BTLT D600 (H30-XB80) hướng thoát ra Kênh N2 theo 2 hướng tại vị trí hố ga G1 và G19.

- Cải tạo hố ga hiện hữu, cải tạo lại mương thoát nước hiện trạng đầu nối ra hệ thống thoát nước mới.

5.3. Phần bó vỉa – vỉa hè:

- Xây dựng mới bó vỉa bằng bê tông, vỉa hè lát gạch terrazzo 40x40x3cm

5.4. Phần an toàn giao thông trong quá trình khai thác vận hành:

- Bố trí 3 bộ biển báo tên đường và tải trọng.
- Bố trí 3 bộ biển báo giao nhau đường ưu tiên
- Sơn vạch tim đường màu vàng rộng 15cm, dày 2mm.
- Sơn vạch người đi bộ qua đường màu trắng dày 2mm.

6. Danh sách các nhà thầu chính:

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tân Phú Đông.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phong.
- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Vinh Quang.
- Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).

- Ngày khởi công: Ngày 16 tháng 6 năm 2025.

- Ngày hoàn thành: Ngày 14 tháng 10 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTHĐND TP;
- UBND TP. Mỹ Tho;
- Phòng TC-KH;
- Kho bạc NN khu vực XVII;
- UBND Phường 9;
- Đơn vị Tư vấn thiết kế;
- Đơn vị Tư vấn giám sát;
- Đơn vị Thi công;
- Hồ sơ gửi kèm;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Phi Vũ

